

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างสถานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านชลนิมิตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชลนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลเขียวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ประมาณการโดย นายทนงค์ศักดิ์ จิตรภักดี

แบบเลขที่ คำนวณแบบฐานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	8.4 หมวดงานไฟฟ้า								
8.4.1	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	1	ชุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
8.4.2	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 วัตต์	1	ชุด	480.00	480.00	150.00	150.00	630.00	
8.4.3	เดินสายเมนไฟฟ้า 2 x 2.5 มม.	10	ชุด	25.00	250.00	5.00	50.00	300.00	
8.4.4	แผงควบคุมสวิตช์	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
8.4.5	ปลั๊ก 2 ตา	2	ชุด	80.00	160.00	60.00	120.00	280.00	
8.4.6	สวิตช์	1	ชุด	120.00	120.00	60.00	60.00	180.00	
8.4.7	เดินสายเมนเข้าตัวอาคาร	30	ม.	30.00	900.00	5.00	150.00	1,050.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							7,190.00	บาท
	8.5 หมวดงานทาสี								
8.5.1	สีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา เสา	34	ตร.ม.	30.00	1,020.00	35.00	1,190.00	2,210.00	
8.5.2	สีน้ำมันทาไม้ชายคา	9	ตร.ม.	30.00	270.00	38.00	342.00	612.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,822.00	บาท
	8.6 หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง								
8.6.1	ประตู่ ป.1 พร้อมวงกบ	1	ชุด	3,640.00	3,640.00	450.00	450.00	4,090.00	
8.6.2	ประตู่ ป.1 พร้อมวงกบ (pvc)	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	250.00	250.00	2,050.00	
8.6.3	หน้าต่าง น.1 พร้อมวงกบ	1	ชุด	2,650.00	2,650.00	150.00	150.00	2,800.00	
8.6.4	หน้าต่าง น.2 พร้อมวงกบ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							10,590.00	บาท
	8.7 หมวดงานสุขภัณฑ์								
8.7.1	โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	1	ชุด	1,261.68	1,261.68	150	150.00	1,411.68	
8.7.2	ก่อกองถ่าย (อ่างชำระ)	1	ตร.ม.	180.00	126.00	89	62.30	188.30	
8.7.3	ฉาบบนเรียบ	1	ตร.ม.	69.00	96.60	82	114.80	211.40	
8.7.4	ประตู่หน้าต่าง 1/2"	1	ชุด	83.18	83.18	50	50.00	133.18	
8.7.5	ท่อ พีวีซี ขึ้น 8.5 ขนาด 4"	1	ท่อน	598.13	598.13	120	120.00	718.13	พังงา
8.7.6	ท่อ พีวีซี ขึ้น 8.5 ขนาด 1 1/2"	1	ท่อน	106.54	106.54	30	30.00	136.54	พังงา
8.7.7	ท่อ พีวีซี ขึ้น 8.5 ขนาด 1/2"	1	ท่อน	42.06	42.06	30	30.00	72.06	พังงา
8.7.8	ข้องอ พีวีซี ขนาด 4"	1	อัน	149.53	149.53		-	149.53	
8.7.9	ข้องอ ขนาด 1 1/2"	2	อัน	18.69	37.38		-	37.38	
8.7.10	ถังซีเมนต์ขนาด 0.80 ม.	7	ใบ	150.00	1,050.00	45.00	315.00	1,365.00	
8.7.11	ผ้า คสล.ขนาด 0.80 ม.	2	ผา	130.00	260.00		-	260.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							4,683.20	บาท
	รวมค่าวัสดุ และแรงงานหมวดงานอาคาร							105,708.05	บาท