

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

โครงการ ก่อสร้างตอม่อดำบริมฝั่งสะพานคสล.ข้ามคลองลา

สถานที่ ซอยคลองลา บ้านน้ำแดง ม.1 ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้ประมาณราคา นายวิโรจน์ แก้วยงกฎ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา

ประมาณการเมื่อ

26 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	164,032.26	1.2509	205,187.96	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% - พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	208,187.96	ระยะเวลาก่อสร้างภายใน 60 วัน
			คิดเป็นเงินประมาณ	208,000.00	
(ตัวอักษร)			(สองแสนแปดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ

กับค่าจ้างเหมาตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธิตูณ์ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(นายทนงศักดิ์ จิตรภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม ชัยรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.บ้านนา

ผู้อนุมัติ

(นายธิตูณ์ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ใบประมาณราคาจ้างเหมา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างค่อมอดับริมฝั่งสะพานศส.ข้ามคลองลา

งบประมาณประจำปี 2558

สถานที่ ขอยคลองลา บ้านน้ำแดง ม.1 ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างค่อมอดับริมฝั่งสะพานศส.ทางรอกกว้าง 4.00 ม. จำนวน 2 ตับ แบบรองรับพื้นช่วงเดียว ช่วงความยาว 8 ม. . .

ฐานราคานิเทศฐานแม่ ตามแบบ กสข. พร้อม คิดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด

ผู้ประมาณราคา นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา

ประมาณการเมื่อ

26 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	เสาเข็ม ศส. ขนาด 0.35*0.35 *10.00 ม.	-	ต้น	5,000.00	-	1,910.00	-	-	
2	ไม้แบบ	-		-	-	-	-	-	
	- ไม้คร่า	34.00	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
	- ตะปู	28.00	ก.ก.	-	-	-	-	-	
	- น้ำมันทาแบบ	22.00	ลิตร	-	-	-	-	-	
	- ไม้ค้ำยัน	12.00	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
	- ไม้แบบ	39.50	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
3	เหล็กเสริม	-		-	-	-	-	-	
	- Ø 6 มม. (RB 6) (0 เส้น)	-	ต้น	20,668.75	-	4,100.00	-	-	
	- Ø 9 มม. (RB 9) (81 เส้น)	0.404190	ต้น	18,594.64	7,515.77	4,100.00	1,657.18	9,172.95	
	- Ø 12 มม. (DB 12) (97 เส้น)	0.861360	ต้น	18,741.50	16,143.18	3,300.00	2,842.49	18,985.67	
	- Ø 16 มม. (DB 16) (1 เส้น)	0.015800	ต้น	17,188.22	271.57	3,300.00	52.14	323.71	
	- Ø 20 มม. (DB 20) (12 เส้น)	0.296400	ต้น	15,266.42	4,524.97	2,900.00	859.56	5,384.53	
	- Ø 25 มม. (DB 25) (13 เส้น)	0.500500	ต้น	15,266.42	7,640.84	2,900.00	1,451.45	9,092.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.00	ก.ก.	42.06	1,682.40	-	-	1,682.40	
4	คอนกรีต	-		-	-	-	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (148 ถุง)	7.40	ต้น	2,757.01	20,401.87	-	-	20,401.87	
	- ทราย	13.00	ลบ.ม.	397.20	5,163.60	-	-	5,163.60	
	- หิน	18.00	ลบ.ม.	700.93	12,616.74	-	-	12,616.74	
5	เบ็ดเตล็ด	-		-	-	-	-	-	
	- กระดาษขานอ้อย	-	แผ่น	400.00	-	-	-	-	
	- ขางมะตอย	-	ลิตร	20.00	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	-	ท่อน	715.00	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	-	ท่อน	1,006.00	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	-	ท่อน	1,613.00	-	-	-	-	
6	- กระดาษแอสฟัลท์หนา 2 ชั้น 0.25x8.00 ม.	-	แผ่น	1,000.00	-	-	-	-	
7	แรงงานและค่าวัสดุไม้ค้ำยัน	-		-	-	-	-	-	
	- งานติดตั้งนั่งร้าน	-	ตร.ม.	206.78	-	120.00	-	-	
	- แบบหล่อคอนกรีต ค่าวัสดุ+ค่าแรง	107.00	ตร.ม.	-	-	451.20	48,278.40	48,278.40	คิดแบบมวลรวม
	- งานผสมและหล่อคอนกรีต	19.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	9,462.00	9,462.00	
	- งานแต่งผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	80.00	-	-	
	- งานคอกไม้ค้ำยัน 6" x 6.00 ม.	12.00	ต้น	160.00	1,920.00	100.00	1,200.00	3,120.00	

ใบประมาณราคาจ้างเหมา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างตอม่อตบริมฝั่งสะพานคสล.ข้ามคลองลา

งบประมาณประจำปี 2558

สถานที่ ขอยคลองลา บ้านน้ำแดง ม.1 ต.เขี้ยวเหล็ก อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างตอม่อตบริมฝั่งสะพานถาวร คสล.ทางรถกว้าง 4.00 ม. จำนวน 2 ตบ แบบรองรับพื้นช่วงเดียว ช่วงความยาว 8 ม. . .

ฐานรากชนิดฐานแผ่ ตามแบบ กสข. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด

ผู้ประมาณราคา นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา


ประมาณการเมื่อ

26 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
8	งานอื่นๆ			-	-	-	-	-	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคันลัด 2.60 ม.	50.70	ลบ.ม.		-	283.00	14,348.10	14,348.10	
	- งานเรียงหินขาแนว 60 ตร.ม.หนา 0.25 ม.	-	ลบ.ม.	807.00	-	-	-	-	
	- งานเครื่องจักรปรับพื้นที่	3.00	ชม.	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- งานดินถมคอสะพาน	-	ลบ.ม.	100.00	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				83,880.94		80,151.32	164,032.26	

หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์

ผู้ประมาณการ



นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ

ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา

ตรวจลงชื่อ



นายทองศักดิ์ จิตรภักดี

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา