

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างต่อม่อตัมริมฝั่งสะพาน คสล.ข้ามคลองลา ณ ซอยคลองลา หมู่ ๑ ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยก่อสร้างต่อม่อตัมริมฝั่งสะพานสัญจร คสล.ทางรถกว้าง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ตับ แบบรองรับพื้นช่วงเดียว ช่วงความยาว ๘ เมตร ฐานรากชนิดแผ่ ตามแบบ กสช. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบสรุป ราคากลาง (แนบท้าย จำนวน ๓ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นายจิตติวุฒิ ก้องสุนทรวงศ์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
<u>๖.๒ นายอาคม ชัยรัตน์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.</u>	<u>กรรมการ</u>
<u>๖.๓ นายทองศักดิ์ จิตรภักดี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง</u>	<u>กรรมการ</u>

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

โครงการ ก่อสร้างต่อมอดับริมฝั่งสะพานคสล.ข้ามคลองลา

สถานที่ ขอยคลองลา บ้านน้ำแดง ม.1 ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้ประมาณราคา นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา

ประมาณการเมื่อ

8 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	172,258.65	1.2509	215,478.34	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% - พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		218,478.34	ระยะเวลาก่อสร้างภายใน 60 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		218,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ

กับค่าจ้างเหมาตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธิตูณ์ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา



(นายทองศักดิ์ จิตรภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอาคม ชัยรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.บ้านนา

ผู้อนุมัติ



(นายธิตูณ์ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ใบประมาณราคาจ้างเหมา

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

โครงการ ก่อสร้างค่อมอดับริมฝั่งสะพานคสล.ข้ามคลองลา

งบประมาณประจำปี 2558

สถานที่ ขอยคลองลา บ้านน้ำแดง ม.1 ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างค่อมอดับริมฝั่งสะพานสัญจร คสล.ทางรถกว้าง 4.00 ม. จำนวน 2 ดับ แบบรองรับพื้นช่วงเดียว ช่วงความยาว

ฐานรากชนิดฐานแผ่ ตามแบบ กสข. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด

ผู้ประมาณราคา นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา

ประมาณการเมื่อ

8 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	
1	เสาเข็ม คสล. ขนาด 0.35*0.35 *10.00 ม.	-	ต้น	5,000.00	-	1,910.00	-	-
2	ไม้แบบ	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้คร่ำ	34.00	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-
	- ตะปู	28.00	ก.ก.	-	-	-	-	-
	- น้ำมันทาแบบ	22.00	ลิตร	-	-	-	-	-
	- ไม้ค้ำยัน	12.00	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-
	- ไม้แบบ	39.50	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-
3	เหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-
	- Ø 6 มม. (RB 6) (0 เส้น)	-	ต้น	21,287.88	-	3,401.00	-	-
	- Ø 9 มม. (RB 9) (81 เส้น)	0.404190	ต้น	19,330.87	7,813.34	4,100.00	1,657.18	9,470.52
	- Ø 12 มม. (DB 12) (97 เส้น)	0.861360	ต้น	18,932.74	16,307.90	3,300.00	2,842.49	19,150.39
	- Ø 16 มม. (DB 16) (1 เส้น)	0.015800	ต้น	18,006.88	284.51	3,300.00	52.14	336.65
	- Ø 20 มม. (DB 20) (12 เส้น)	0.296400	ต้น	18,426.19	5,461.52	2,900.00	859.56	6,321.08
	- Ø 25 มม. (DB 25) (13 เส้น)	0.500500	ต้น	16,007.50	8,011.75	2,900.00	1,451.45	9,463.20
	- ลวดผูกเหล็ก	40.00	ก.ก.	41.28	1,651.20	-	-	1,651.20
4	คอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (148 ถุง)	7.40	ต้น	2,940.12	21,756.89	-	-	21,756.89
	- ทราย	13.00	ลบ.ม.	583.55	7,586.15	-	-	7,586.15
	- หิน	18.00	ลบ.ม.	887.28	15,971.04	-	-	15,971.04
5	เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
	- กระดาษขานอ้อย	-	แผ่น	400.00	-	-	-	-
	- ขางมะตอย	-	ลิตร	20.00	-	-	-	-
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	-	ท่อน	715.00	-	-	-	-
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	-	ท่อน	1,006.00	-	-	-	-
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	-	ท่อน	1,613.00	-	-	-	-
6	- กระดาษแอสฟัลท์หนา 2 ชั้น 0.25x8.00 ม.	-	แผ่น	1,000.00	-	-	-	-
7	แรงงานและค่าวัสดุไม้ค้ำยัน	-	-	-	-	-	-	-
	- งานติดตั้งนั่งร้าน	-	ตร.ม.	206.78	-	120.00	-	-
	- แบบหล่อคอนกรีต ค่าวัสดุ+ค่าแรง	107.00	ตร.ม.	-	-	445.06	47,621.42	47,621.42
	- งานผสมและหล่อคอนกรีต	19.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	9,462.00	9,462.00
	- งานแต่งผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	80.00	-	-
	- งานตอกไม้ค้ำยัน 6" x 6.00 ม.	12.00	ต้น	160.00	1,920.00	100.00	1,200.00	3,120.00

ใบประมาณราคาจ้างเหมา

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

โครงการ ก่อสร้างต่อมอดับริมฝั่งสะพานคสล.ข้ามคลองลา

งบประมาณประจำปี 2558

สถานที่ ขอยคลองลา บ้านน้ำแดง ม.1 ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างต่อมอดับริมฝั่งสะพานสัญจร คสล.ทางรถกว้าง 4.00 ม. จำนวน 2 ดับ แบบรองรับพื้นช่วงเดียว ช่วงความยาว

ฐานรากชนิดฐานแผ่ ตามแบบ กสช. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด

ผู้ประมาณราคา นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา

ประมาณการเมื่อ

8 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
8	งานอื่นๆ			-	-	-	-	-
	- งานขุดดินฐานรากและถมดินลึก 2.60 ม.	50.70	ลบ.ม.	-	-	283.00	14,348.10	14,348.10
	- งานเรียงหินขาแนว 60 ตร.ม. หน้า 0.25 ม.	-	ลบ.ม.	807.00	-	-	-	-
	- งานเครื่องจักรปรับพื้นที่	3.00	ชม.	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	- งานดินถมคอสะพาน	-	ลบ.ม.	100.00	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				92,764.31		79,494.34	172,258.65

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์

ผู้ประมาณการ


นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา

ตรวจสอบ


นายทองศักดิ์ จิตรภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา