

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบเทคอนกรีตรองล้อย่อยสามัคคีธรรม แบบจัดทำเอง
แรงงานอาสา บ้านทองหลาง หมู่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,770.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 12 มิถุนายน 2560

เป็นเงิน 24,770.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาตันละ 2,953.33-บาท

2.ทรายหยาบ ราคา ลบ.ม.ละ 420.-บาท

3.หินย่อย 6 หุน-1 นิ้ว ราคา ลบ.ม. ละ 750.-บาท

4.เหล็ก WIRE MESH dia 4 มม.@ 0.20 ม. ตร.ม.ละ 32.10-บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

4.2 ราคาวัสดุท้องที่ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ประมาณราคา



แบบสรุปประมาณราคางานซ่อมแซมถนน แบบจัดทำเองแรงงานอาสา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบเทคอนกรีตรองล้อย่อยสามัคคีธรรม แบบจัดทำเองแรงงานอาสา
บ้านทองหลาง ม.3 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรองล้อย หนา 0.1 ม. กว้างข้างละ 0.5 ม. ระยะทาง 100 ม. (แบบรองล้อยคู่)
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
12 มิถุนายน 2560

*** ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ถนน ค.ส.ล. แบบรองล้อยเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)			ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	ราคารวม ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดพื้นเดิม	-	-			-	-	-	-	
2	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม	240.37	257.20	-	-	-	-	
3	คอนกรีต(fc'=240 ksc) หรือแยกวัสดุส่วนผสมดังนี้	10.00	ลบ.ม				-	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 68 ถุง	3.40	ตัน	2,760.12	2,953.33	10,041.32	-	-	10,041.32	
	- ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม	392.52	420.00	2,519.98	-	-	2,519.98	
	- หินย่อย 6 หุน - 1 นิ้ว	12.00	ลบ.ม	700.93	750.00	8,999.94	-	-	8,999.94	
4	เหล็กเสริม						-	-	-	
	4.1 เหล็ก WIRE MESH dia 4 มม.@ 0.20 ม.	100.00	ตร.ม	30.00	32.10	3,210.00	-	-	3,210.00	
	4.2 SR - 24 dia 15 มม.(2 เส้น)	-	ตัน	18,518.36	19,814.65	-	-	-	-	
	4.3 SR - 24 dia 19 มม.(1 เส้น)	-	ตัน	18,518.36	19,814.65	-	-	-	-	
	4.4 DB16 มม.(0 เส้น)	-	ตัน	19,544.52	20,912.64	-	-	-	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	42.43	45.40	-	-	-	-	
6	ไม้แบบ	-	ลบ.ฟ.	450.00	481.50	-	-	-	-	
7	แอสฟัลท์	-	ลิตร	20.00	21.40	-	-	-	-	
8	โฟมหนา 1 นิ้ว	-	แผ่น	30.00	32.10	-	-	-	-	
9	ลูกตั้งไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	-	ลบ.ม	112.15	120.00	-	-	-	-	
10	ลูกตั้งปรับเกลี่ยรองพื้นทางบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	123.20	131.82	-	-	-	-	
11	งานท่อระบายน้ำ						-	-	-	
	ท่อกลมขนาด ด 0.60 ม. ชั้น 3	-	ม.	754.43	807.24	-	-	-	-	
	ท่อกลมขนาด ด 0.80 ม. ชั้น 3	-	ม.	1,302.47	1,393.65	-	-	-	-	
	ท่อกลมขนาด ด 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	2,224.64	2,380.37	-	-	-	-	
12	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	3,000.00	3,210.00	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						24,771.24		-	24,771.24	
ราคากลาง (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)									24,770.00	

ผู้ประมาณราคา

นายวิโรจน์ แก้วกัญญา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บ้านนา

ผู้เห็นชอบ

นายธิตินันท์ ก้องสุนทรวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้อนุมัติ

นายธิตินันท์ ก้องสุนทรวงศ์
ปลัด อบต.บ้านนา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. บ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบเทคอนกรีตรองล้อชอยสุขนิมิตร แบบจัดทำเองแรงงานอาสา บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,770.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 12 มิถุนายน 2560

เป็นเงิน 24,770.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาตันละ 2,953.33-บาท

2.ทรายหยาบ ราคา ลบ.ม.ละ 420.-บาท

3.หินย่อย 6 หุน-1 นิ้ว ราคา ลบ.ม. ละ 750.-บาท

4.เหล็ก WIRE MESH dia 4 มม.@ 0.20 ม. ตร.ม.ละ 32.10-บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

4.2 ราคาสตู่ท้องที่ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวิโรจน์ แก้วยางกู ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ประมาณราคา



กองช่าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน

แบบสรุปประมาณราคางานซ่อมแซมถนน แบบจัดทำเองแรงงานอาสา

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบเทคอนกรีตรองล้อย่อยสุขนิมิตร แบบจัดทำเองแรงงานอาสา
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรองล้อย หนา 0.1 ม. กว้างข้างละ 0.5 ม. ระยะทาง 100 ม. (แบบรองล้อยคู่)
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

*** ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ถนน ค.ส.ล. แบบรองล้อยเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

12 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)			ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	ราคารวม ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานเคลือบปรับแต่งและบดอัดพื้นเดิม	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม	240.37	257.20	-	-	-	-	
3	คอนกรีต($f_c'=240$ ksc) หรือแยกวัสดุส่วนผสมดังนี้	10.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 68 กู	3.40	ตัน	2,760.12	2,953.33	10,041.32	-	-	10,041.32	
	- ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม	392.52	420.00	2,519.98	-	-	2,519.98	
	- หินย่อย 6 หุน - 1 นิ้ว	12.00	ลบ.ม	700.93	750.00	8,999.94	-	-	8,999.94	
4	เหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.1 เหล็ก WIRE MESH dia 4 มม.@ 0.20 ม.	100.00	ตร.ม	30.00	32.10	3,210.00	-	-	3,210.00	
	4.2 SR - 24 dia 15 มม.(2 เส้น)	-	ตัน	18,518.36	19,814.65	-	-	-	-	
	4.3 SR - 24 dia 19 มม.(1 เส้น)	-	ตัน	18,518.36	19,814.65	-	-	-	-	
	4.4 DB16 มม.(0 เส้น)	-	ตัน	19,544.52	20,912.64	-	-	-	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	42.43	45.40	-	-	-	-	
6	ไม้แบบ	-	ลบ.ฟ.	450.00	481.50	-	-	-	-	
7	แอสฟัลท์	-	ลิตร	20.00	21.40	-	-	-	-	
8	โฟมหนา 1 นิ้ว	-	แผ่น	30.00	32.10	-	-	-	-	
9	ลูกตั้งไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	-	ลบ.ม	112.15	120.00	-	-	-	-	
10	ลูกตั้งปรับเกลี่ยรองพื้นทางบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	123.20	131.82	-	-	-	-	
11	งานท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	-	ม.	754.43	807.24	-	-	-	-	
	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	-	ม.	1,302.47	1,393.65	-	-	-	-	
	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	2,224.64	2,380.37	-	-	-	-	
12	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	3,000.00	3,210.00	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						24,771.24		-	24,771.24	
ราคากลาง (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)									ราคากลาง	24,770.00

ผู้ประมาณราคา

นายวิโรจน์ แก้วยก

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บ้านนา

ผู้เห็นชอบ

นายธิตูฒิ ก้องสุนทรวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้อนุมัติ

นายธิตูฒิ ก้องสุนทรวงศ์

ปลัด อบต.บ้านนา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. บ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบเทคอนกรีตรองล้อย่อยตามี แบบจัดทำเองแรงงาน
อาสา บ้านทองหลางล่าง หมู่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,770.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 12 มิถุนายน 2560

เป็นเงิน 24,770.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาตันละ 2,953.33-บาท

2.ทรายหยาบ ราคา ลบ.ม.ละ 420.-บาท

3.หินย่อย 6 หุน-1 นิ้ว ราคา ลบ.ม. ละ 750.-บาท

4.เหล็ก WIRE MESH dia 4 มม.@ 0.20 ม. ตร.ม.ละ 32.10-บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

4.2 ราคาวัสดุท้องที่ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวิโรจน์ แก้วยงกฎ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ประมาณราคา



กองช่าง

แบบสรุปประมาณราคางานซ่อมแซมถนน แบบจัดทำเองแรงงานอาสา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบเทคอนกรีตรองลือซอยตามี แบบจัดทำเองแรงงานอาสา
บ้านทองหลางล่าง ม.7 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรองลือ หนา 0.1 ม. กว้างข้างละ 0.5 ม. ระยะทาง 100 ม. (แบบรองลือคู่)
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. ไม่มีให้ส่ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

*** ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ถนน ค.ส.ล. แบบรองลือเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

12 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)			ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	ราคารวม ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดพื้นเดิม	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม	240.37	257.20	-	-	-	-	
3	คอนกรีต($f_c'=240$ ksc) หรือแยกวัสดุส่วนผสมดังนี้	10.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 68 ถู	3.40	ตัน	2,760.12	2,953.33	10,041.32	-	-	10,041.32	
	- ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม	392.52	420.00	2,519.98	-	-	2,519.98	
	- หินย่อย 6 หุน - 1 นิ้ว	12.00	ลบ.ม	700.93	750.00	8,999.94	-	-	8,999.94	
4	เหล็กเสริม									
	4.1 เหล็ก WIRE MESH dia 4 มม. @ 0.20 ม.	100.00	ตร.ม	30.00	32.10	3,210.00	-	-	3,210.00	
	4.2 SR - 24 dia 15 มม.(2 เส้น)	-	ตัน	18,518.36	19,814.65	-	-	-	-	
	4.3 SR - 24 dia 19 มม.(1 เส้น)	-	ตัน	18,518.36	19,814.65	-	-	-	-	
	4.4 DB16 มม.(0 เส้น)	-	ตัน	19,544.52	20,912.64	-	-	-	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	42.43	45.40	-	-	-	-	
6	ไม้แบบ	-	ลบ.ฟ.	450.00	481.50	-	-	-	-	
7	แอสฟัลท์	-	ลิตร	20.00	21.40	-	-	-	-	
8	โฟมหนา 1 นิ้ว	-	แผ่น	30.00	32.10	-	-	-	-	
9	ลูกรังไหลทางเกลี่ยเรียบ	-	ลบ.ม	112.15	120.00	-	-	-	-	
10	ลูกรังปรับเกลี่ยรองพื้นทางบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	123.20	131.82	-	-	-	-	
11	งานท่อระบายน้ำ									
	ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3	-	ม.	754.43	807.24	-	-	-	-	
	ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. ชั้น 3	-	ม.	1,302.47	1,393.65	-	-	-	-	
	ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	2,224.64	2,380.37	-	-	-	-	
12	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	3,000.00	3,210.00	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						24,771.24		-	24,771.24	

ราคากลาง (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ราคากลาง

24,770.00

ผู้ประมาณราคา

นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บ้านนา

ผู้เห็นชอบ

นายธิตูฒิ ก้องสุนทรวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้อนุมัติ

นายธิตูฒิ ก้องสุนทรวงศ์

ปลัด อบต.บ้านนา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. บ้านนา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบเทคอนกรีตรองล้อย่อยบางนา แบบจัดทำเองแรงงานอาสา บ้านนา หมู่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,840.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 12 มิถุนายน 2560

เป็นเงิน 24,770.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาตันละ 2,975.-บาท
2.ทรายหยาบ ราคา ลบ.ม.ละ 416.67-บาท
3.หินย่อย 6 หุน-1 นิ้ว ราคา ลบ.ม. ละ 750.-บาท
4.เหล็ก WIRE MESH dia 4 มม.@ 0.20 ม. ตร.ม.ละ 32.10-บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 - 4.2 ราคาวัสดุท้องที่ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายวิโรจน์ แก้วยงกฎ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ประมาณราคา



แบบสรุปประมาณราคางานซ่อมแซมถนน แบบจัดทำเองแรงงานอาสา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบเทคอนกรีตรองลือซอยบางนา แบบจัดทำเองแรงงานอาสา
บ้านนา ม.1 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรองลือ หนา 0.1 ม. กว้างข้างละ 0.5 ม. ระยะทาง 60 ม. (แบบรองลือคู่)
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
12 มิถุนายน 2560

*** ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ถนน ค.ส.ล. แบบรองลือเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)			ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	ราคารวม ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดพื้นเดิม	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม	240.37	257.20	-	-	-	-	
3	คอนกรีต($f_c=240$ ksc) หรือแยกวัสดุส่วนผสมดังนี้	6.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 41 ถุง	2.10	ตัน	2,780.37	2,975.00	6,247.49	-	-	6,247.49	
	- ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม	389.41	416.67	1,666.67	-	-	1,666.67	
	- หินย่อย 6 หุน - 1 นิ้ว	8.00	ลบ.ม	700.93	750.00	5,999.96	-	-	5,999.96	
4	เหล็กเสริม						-	-	-	
	4.1 เหล็ก WIRE MESH dia 4 มม.@ 0.20 ม.	60.00	ตร.ม	30.00	32.10	1,926.00	-	-	1,926.00	
	4.2 SR - 24 dia 15 มม.(1 เส้น)	-	ตัน	18,518.36	19,814.65	-	-	-	-	
	4.3 SR - 24 dia 19 มม.(1 เส้น)	-	ตัน	18,518.36	19,814.65	-	-	-	-	
	4.4 DB16 มม.(0 เส้น)	-	ตัน	19,544.52	20,912.64	-	-	-	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	42.43	45.40	-	-	-	-	
6	ไม้แบบ	-	ลบ.ฟ.	450.00	481.50	-	-	-	-	
7	แอสฟัลท์	-	ลิตร	20.00	21.40	-	-	-	-	
8	โฟมหนา 1 นิ้ว	-	แผ่น	30.00	32.10	-	-	-	-	
9	ลูกรังไหลทางเกลี่ยเรียบ	-	ลบ.ม	112.15	120.00	-	-	-	-	
10	ลูกรังปรับเกลี่ยรองพื้นทางบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	123.20	131.82	-	-	-	-	
11	งานท่อระบายน้ำ						-	-	-	
	ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3	-	ม.	754.43	807.24	-	-	-	-	
	ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. ชั้น 3	-	ม.	1,302.47	1,393.65	-	-	-	-	
	ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	2,224.64	2,380.37	-	-	-	-	
12	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	3,000.00	3,210.00	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						15,840.13		-	15,840.13	
ราคากลาง (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)							ราคากลาง		15,840.00	

ผู้ประมาณราคา

นายวิโรจน์ แก้วยงกฎ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บ้านนา

ผู้เห็นชอบ

นายธิตูณิ ก้องสุนทรวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้อนุมัติ

นายธิตูณิ ก้องสุนทรวงศ์

ปลัด อบต.บ้านนา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. บ้านนา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบเทคอนกรีตรองล้อซอยเหวหมาร้อง แบบจัดทำเอง
แรงงานอาสา บ้านนาใน หมู่ 5 ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,560.-บาท (สองหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 12 มิถุนายน 2560

เป็นเงิน 24,770.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาตันละ 2,953.33-บาท

2.ทรายหยาบ ราคา ลบ.ม.ละ 420.-บาท

3.หินย่อย 6 หุน-1 นิ้ว ราคา ลบ.ม. ละ 750.-บาท

4.เหล็ก WIRE MESH dia 4 มม.@ 0.20 ม. ตร.ม.ละ 32.10-บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

4.2 ราคาวัสดุท้องที่ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวิโรจน์ แก้วยางกู ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ประมาณราคา



กองช่าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน

แบบสรุปประมาณราคางานซ่อมแซมถนน แบบจัดทำเองแรงงานอาสา

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบคอนกรีตรองล้อย่อยเหวหาร้อง แบบจัดทำเองแรงงานอาสา
บ้านนาโน ม.5 ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรองล้อย หนา 0.1 ม. กว้างข้างละ 0.5 ม. ระยะทาง 80 ม. (แบบรองล้อย่อย)
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ไม่มีไหลทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
12 มิถุนายน 2560

*** ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ถนน ค.ส.ล. แบบรองล้อย่อยเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)			ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	ราคารวม ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดพื้นเดิม	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม	240.37	257.20	-	-	-	-	
3	คอนกรีต($f_c=240$ ksc) หรือแยกวัสดุส่วนผสมดังนี้	8.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 54 ถู	2.70	ตัน	2,760.12	2,953.33	7,973.99	-	-	7,973.99	
	- ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม	392.52	420.00	2,519.98	-	-	2,519.98	
	- หินย่อย 6 หุน - 1 นิ้ว	10.00	ลบ.ม	700.93	750.00	7,499.95	-	-	7,499.95	
4	เหล็กเสริม									
4.1	เหล็ก WIRE MESH dia 4 มม. @ 0.20 ม.	80.00	ตร.ม	30.00	32.10	2,568.00	-	-	2,568.00	
4.2	SR - 24 dia 15 มม.(2 เส้น)	-	ตัน	18,518.36	19,814.65	-	-	-	-	
4.3	SR - 24 dia 19 มม.(1 เส้น)	-	ตัน	18,518.36	19,814.65	-	-	-	-	
4.4	DB16 มม.(0 เส้น)	-	ตัน	19,544.52	20,912.64	-	-	-	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	42.43	45.40	-	-	-	-	
6	ไม้แบบ	-	ลบ.ฟ.	450.00	481.50	-	-	-	-	
7	แอสฟัลท์	-	ลิตร	20.00	21.40	-	-	-	-	
8	โฟมหนา 1 นิ้ว	-	แผ่น	30.00	32.10	-	-	-	-	
9	ลูกรังไหลทางเกลี่ยเรียบ	-	ลบ.ม	112.15	120.00	-	-	-	-	
10	ลูกรังปรับเกลี่ยรองพื้นทางบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	123.20	131.82	-	-	-	-	
11	งานท่อระบายน้ำ									
	ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3	-	ม.	754.43	807.24	-	-	-	-	
	ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. ชั้น 3	-	ม.	1,302.47	1,393.65	-	-	-	-	
	ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	2,224.64	2,380.37	-	-	-	-	
12	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	3,000.00	3,210.00	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						20,561.92		-	20,561.92	
ราคากลาง (สองหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)									ราคากลาง	20,560.00

ผู้ประมาณราคา

นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บ้านนา

ผู้เห็นชอบ

นายธิตูฒิ ก้องสุนทรวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้อนุมัติ

นายธิตูฒิ ก้องสุนทรวงศ์

ปลัด อบต.บ้านนา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. บ้านนา