

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตันหม้อ บ้านหล่อไหล หมู่ที่ ๖ ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยสังเขป ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ชนิดถนน ค.ส.ล. ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ๗๑-๐๑ และข้อกำหนดของ อบต.บ้านนา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบสรุป ราคากลาง (แนบท้าย จำนวน ๒ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นายธิตูฒิ ก้องสุนทรวงศ์</u>	<u>ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
<u>๖.๒ นายอาคม ชัยรัตน์</u>	<u>ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด</u>	<u>กรรมการ</u>
<u>๖.๓ นายพิศณุ เจริญสุข</u>	<u>ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน</u>	<u>กรรมการ</u>

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต้นหม้อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหล่อไหล ม.6 ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พิกัดที่ตั้งโครงการ E 465310 N 1057777

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 77 ม.

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ***ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ ถนนค.ส.ล.ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	1.2	ตร.ม.						
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	37.37	-	1.4019	52.39	-
	1.4 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	87.12	-	1.4019	122.13	-
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	ลบ.ม.	0.00	118.40	-	1.4019	165.98	-
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1	ลบ.ม.						
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	15.40	523.13	8,056.20	1.4019	733.38	11,293.99
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	308.00	412.22	126,963.76	1.4019	577.89	177,990.50
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	127.93	1,023.44	1.4019	179.35	1,434.76
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	65.61	1,312.20	1.4019	91.98	1,839.57
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	77.00	66.08	5,088.16	1.4019	92.64	7,133.09
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	15.40	62.02	955.11	1.4019	86.95	1,338.97
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) (ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)	ตร.ม.						
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	1,168.09	-	1.4019	1,637.55	-
	6.2 ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	1,819.41	-	1.4019	2,550.63	-
	6.3 ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	2,860.74	-	1.4019	4,010.47	-
	6.4 ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 1.20 ม. ชั้น 3	ม.	-	3,965.79	-	1.4019	5,559.64	-
	6.5 ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 1.50 ม. ชั้น 3	ม.	-	5,723.64	-	1.4019	8,023.97	-
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	งานบ่อบำบัดน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
9	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-3.00x1.80							
	ยาว - ม.							
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1					3,000.00
11	น้ำยาบ่มคอนกรีต	ลิตร	39	20.00				770.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 204,800.88

ราคากลาง 203,000.00

***หมายเหตุ

ระยะเวลาในการก่อสร้างภายใน 75 วัน

ราคากลาง (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร 659.09 บาท

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 143,398.87
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00

- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.4019
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2782

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา

ประธานกรรมการราคากลาง

นายวิโรจน์ แก้วยงกฏ

นายวิฑูรย์ ก้องสุนทรวงศ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บ้านนา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กรรมการ

นายอาคม ชัยรัตน์

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

นายพิศณุ เจริญสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้อนุมัติ

นายวิฑูรย์ ก้องสุนทรวงศ์

ปลัด อบต.บ้านนา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. บ้านนา