

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมสะพานสลิงค์ (สะพานบางมุด) หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลเชียรเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยสังเขป รื้อถอนพื้นไม้เดิมและติดตั้งพื้นเหล็กแผ่นลายตีนไก่ใหม่ รื้อถอนไม้ตงเดิมและติดตั้งตงเหล็กใหม่ รื้อถอนและติดตั้งลวดสลิงค์ยึดโยงสะพานใหม่ ขนาด ๓/๘ นิ้ว รื้อถอนและติดตั้งลวดสลิงค์รับตงและพื้นใหม่ ขนาด ๑ นิ้ว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย โดยซ่อมแซมตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนากำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบสรุป ราคากลาง (แนบท้าย จำนวน ๒ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นายจิตติวุฒิ ก้องสุนทรวงศ์</u>	<u>ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
<u>๖.๒ นายอาคม ชัยรัตน์</u>	<u>ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด</u>	<u>กรรมการ</u>
<u>๖.๓ นายพิศณุ เจริญสุข</u>	<u>ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน</u>	<u>กรรมการ</u>

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมสะพานสลิงค์ (สะพานบางมุด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พิกัดที่ตั้งโครงการ E 466078 N 1058460

ปริมาณ รื้อถอนพื้นไม้เดิมและติดตั้งพื้นเหล็กแผ่นลายตีนไก่ใหม่ รื้อถอนไม้ตงเดิมและติดตั้งตงเหล็กใหม่ รื้อถอนและติดตั้งลวดสลิงค์ยึดโยงสะพานใหม่ ขนาด $\varnothing$ 3/8 นิ้ว รื้อถอนและติดตั้งลวดสลิงค์รับตงและพื้นใหม่ ขนาด $\varnothing$ 1 นิ้ว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ซ่อมแซมตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนากำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

7 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	157,635.72	1.2708	200,323.47	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	0.00	
3	ป้ายโครงการ	-	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			203,323.47	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			203,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
กับค่าจ้างเหมาตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้
เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธิตูฒิ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพิศณุ เจริญสุข)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอาคม ชัยรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านนา

ผู้อนุมัติ


(นายธิตูฒิ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบสรุปราคากลางงาน ซ่อมแซมสะพานสลิงค์ (สะพานบางมุด)

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมสะพานสลิงค์ (สะพานบางมุด)

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 ต.เขียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พิกัดที่ตั้งโครงการ E 466078 N 1058460

ปริมาณงาน

รื้อถอนพื้นไม้เดิมและติดตั้งพื้นเหล็กแผ่นลายตีนไก่ใหม่ รื้อถอนไม้ตงเดิมและติดตั้งตงเหล็กใหม่ รื้อถอนและติดตั้งลวดสลิงค์ยึดโยงสะพานใหม่ ขนาด $\varnothing$ 3/8 นิ้ว รื้อถอนและติดตั้งลวดสลิงค์รับตง และพื้นใหม่ ขนาด $\varnothing$ 1 นิ้ว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ซ่อมแซมตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

7/เม.ย/2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าดำเนินการ/แรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นไม้และไม้ตง	61.50	ตร.ม	-	-	50.00	3,075.00	3,075.00	
	- รื้อถอนอุปกรณ์ยึดลวดสลิงค์และยึดไม้	1.00	หน่วย	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	งานลวดสลิงค์								
	- ลวดสลิงค์ (เคเบิล) ขนาด $\varnothing$ 3/8 นิ้ว	350.00	เมตร	52.00	18,200.00	15.60	5,460.00	23,660.00	* ค่าแรงคิด 30%
	- ลวดสลิงค์ (เคเบิล) ขนาด $\varnothing$ 1 นิ้ว	130.00	เมตร	220.00	28,600.00	66.00	8,580.00	37,180.00	* ค่าแรงคิด 30%
	- กิ๊บรัดลวดสลิงค์ (เคเบิล) ขนาด $\varnothing$ 3/8 นิ้ว	90.00	ตัว	12.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- กิ๊บรัดลวดสลิงค์ (เคเบิล) ขนาด $\varnothing$ 1 นิ้ว	140.00	ตัว	42.06	5,888.40	-	-	5,888.40	
	- เหล็กตัวยู ขนาด 6 มม. รัดตงเหล็ก	140.00	ตัว	15.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
3	งานพื้นสะพาน								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100*50*20 มม. หนา 3.2 มม.	24.00	ท่อน	933.18	22,396.32	289.00	6,936.00	29,332.32	* ขุดซั้งค์
	- เหล็กแผ่นลายตีนไก่ ขนาด 1.20*2.40 ม.หนา 2 มม.	18.00	แผ่น	2,300.00	41,400.00	690.00	12,420.00	53,820.00	*ค่าแรงคิด 30%
	- สกรูเกลียวปลายสว่าน ขนาด $\varnothing$ 1 นิ้ว	1.00	กล่อง	500.00	500.00	-	-	500.00	* เหล็กแผ่นลาย สีบร๊อค วิริยะโลหะกิจ จ.ระนอง
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					120,164.72		37,471.00	157,635.72	
- (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)							รวมเป็นเงิน	157,635.72	

ผู้ประมาณการ



(นายวิโรจน์ หัสจักร์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ