

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.๓๓ บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลเขี้ยวเหล็ก อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๑,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๓๓ ลบ.ม. ฝ.๓๓ ตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย พร้อมป้าย
โครงการ และรายละเอียดอื่นๆตามแบบที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบสรุป ราคากลาง (แนบท้าย ภาคผนวก ๑ จำนวน ๓ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอิทธิพล ก้องสุนทรวงศ์	ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอาคม ชัยรัตน์	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายทนต์ศักดิ์ จิตรภักดี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.33 บ้านย่านยาว
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ตำบลเขียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
รายละเอียด	ก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ 33 ลบ.ม. ฝ.33 ตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย พร้อมป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้ประมาณการ นายทองศักดิ์ จิตรภักดี นักบริหารงานช่าง 7

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	81,486.95	1.2726	103,700.30	
2	ป้ายโครงการ	-	-	3,000.00	
		-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			106,700.30	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณการ			106,000.00	ภายใน 60 วัน
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
กับค่าจ้างเหมาตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้
เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอิทธิภูมิ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทองศักดิ์ จิตรภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอาคม ชัยรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านนา

ผู้อนุมัติ



(นายอิทธิภูมิ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.33 บ้านย่านยาว

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ตำบลเขียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

รายละเอียด ก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ 33 ลบ.ม. ฝ.33 ตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย

พร้อมป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่กำหนด ผู้ประมาณการ นายทรงศักดิ์ จิตรภักดี นักบริหารงานช่าง 7

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

21 สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าดำเนินการ/แรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 85 ถุง	4.250	ตัน	2,738.32	11,637.86	-	-	11,637.86	ระนอง
2	หินใหญ่	4	ลบ.ม	700.93	2,803.72	-	-	2,803.72	ระนอง
3	หินย่อยเบอร์ 2	13	ลบ.ม	700.93	9,112.09	-	-	9,112.09	ระนอง
4	ทรายหยาบ	8	ลบ.ม	397.20	3,177.60	-	-	3,177.60	ระนอง
5	ทรายละเอียด	12	ลบ.ม	514.02	6,168.24	-	-	6,168.24	ระนอง
6	ปูนขาว 15 ถุง	15	กก	40.00	600.00	-	-	600.00	ระนอง
7	เหล็ก RB 6 มม. 98 เส้น	0.217560	ตัน	22,111.21	4,810.51	3,401.00	739.92	5,550.44	ระนอง
8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	4	กก	42.37	169.48	-	-	169.48	ระนอง
9	ท่อเหล็กอบสังกะสีหนาทำเกลียว 2 ข้าง 2" x 1.30 ม.	3	ท่อน	335.00	1,005.00	33.50	100.50	1,105.50	พังงา
10	ข้องอ 90 องศา 2" เหล็กอบสังกะสี	3	ตัว	90.00	270.00	9.00	27.00	297.00	ระนอง
11	ข้อต่อตรง 2" เหล็กอบสังกะสี	3	ตัว	65.00	195.00	6.50	19.50	214.50	ระนอง
12	ปลั๊กอุด 2" เหล็กอบสังกะสี	3	ตัว	65.00	195.00	6.50	19.50	214.50	ระนอง
13	ท่อ PVC 2"x 0.25 ม. (ชั้น 8.5 สีฟ้า)	3	ท่อน	168.22	504.66	16.82	50.47	555.13	พังงา
14	ข้องอ 90 องศา PVC 2"	3	ตัว	26.17	78.51	2.62	7.85	86.36	ระนอง
15	ท่อเหล็กอบสังกะสีหนาทำเกลียว 1 ข้าง 2" x 0.50 ม.	4	ท่อน	91.00	364.00	9.10	36.40	400.40	ระนอง
16	ยูเนียน 2"	4	ตัว	70.00	280.00	7.00	28.00	308.00	ระนอง
17	ประตุน้ำทองเหลือง 2"	2	ตัว	690.00	1,380.00	69.00	138.00	1,518.00	สืบท้องถิ่น
18	นิปเปิ้ล 2"	4	ตัว	70.00	280.00	7.00	28.00	308.00	สพฐ
19	ก๊อมน้ำ 3/4" ล็อคกุญแจได้	1	ตัว	220.00	220.00	-	-	220.00	สืบท้องถิ่น
20	ท่อเหล็กอบสังกะสีหนาทำเกลียว 1 ข้าง 2" x 0.50 ม.	1	ท่อน	91.00	91.00	9.10	9.10	100.10	ระนอง
21	ประตุน้ำทองเหลือง 2"	1	ตัว	690.00	690.00	69.00	69.00	759.00	ระนอง
22	นิปเปิ้ล 2"	1	ตัว	70.00	70.00	7.00	7.00	77.00	ระนอง
23	สามทาง 2"	1	ตัว	145.00	145.00	14.50	14.50	159.50	
24	ปลั๊กอุด 2"	1	ตัว	65.00	65.00	6.50	6.50	71.50	สืบท้องถิ่น
25	บูชิ่ง 2" - 3/4"	1	ตัว	80.00	80.00	8.00	8.00	88.00	สืบท้องถิ่น
26	ท่อ PVC 3" (ชั้น 8.5 สีฟ้า)	4	เมตร	369.16	1,476.64	36.92	147.66	1,624.30	พังงา
27	สามทาง PVC 3"	1	ตัว	149.53	149.53	14.95	14.95	164.48	ระนอง
28	ข้องอ 90 องศา PVC 3"	1	ตัว	76.64	76.64	7.66	7.66	84.30	ระนอง
29	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 3"	1	ตัว	45.00	45.00	4.50	4.50	49.50	
30	ข้องอ 90 องศา G.S. 3"	1	ตัว	277.00	277.00	27.70	27.70	304.70	
31	ประตุน้ำทองเหลือง 3"	1	ตัว	1,920.00	1,920.00	192.00	192.00	2,112.00	
32	นิปเปิ้ล 3"	1	ตัว	180.00	180.00	18.00	18.00	198.00	
33	น้ำยาต่อท่อ PVC	1	กระป๋อง	124.70	124.70	-	-	124.70	ระนอง
34	เทปพันเกลียวท่อน้ำ	1	ม้วน	15.00	15.00	-	-	15.00	สพฐ
35	น้ำยากันซึม	1	กล.	150.00	150.00	-	-	150.00	
36	สีน้ำพลาสติก	4	กล	439.25	1,757.00	-	-	1,757.00	ระนอง
37	ตะปู 2"	2	กก	41.39	82.78	-	-	82.78	
38	เสาเข็มไม้ หรือเข็มคอนกรีต 4" x 4.00 ม.	56	ตัน	150.00	8,400.00	52.50	2,940.00	11,340.00	
39	ไม้ไผ่จ้งร้าน	20	ท่อน	50.00	1,000.00	5.00	100.00	1,100.00	
40	เชือกมะนิลา 1/4 "	10	กก	110.00	1,100.00	-	-	1,100.00	

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.33 บ้านย่านยาว

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ตำบลเขียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

รายละเอียด ก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ 33 ลบ.ม. ฝ.33 ตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย

พร้อมบัญชีโครงการ บัญชีประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่กำหนด

ผู้ประมาณการ นายทองศักดิ์ จิตรภักดี นักบริหารงานช่าง 7

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

21 สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าดำเนินการ/แรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
41	กัญแจ	1	ตัว	150.00	150.00	-	-	150.00	รวมแรงงาน
42	สังกะสีแผ่นเรียบ เบอร์ 28	9	แผ่น	500.00	4,500.00	50.00	450.00	4,950.00	
43	ไม้แบบ	3	ตร.ม.	468.09	1,404.27	-	-	1,404.27	
44	บันไดไม้ชั้นถ้ง	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
45	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	13	ลบ.ม.	-	-	498.00	6,474.00	6,474.00	
46	ค่าแรงทาสี	70	ตร.ม.	-	-	30.00	2,100.00	2,100.00	
47					-	-	-	-	
48					-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								81,486.95	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิทธิภูมิ ก้องสุนทรวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองศักดิ์ จิตรภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม ชัยรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านนา