

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างต่อม่อตัมริมฝั่งสะพาน คสล.ข้ามคลองลา

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างต่อม่อตัมริมฝั่งสะพานคสล.ทางรถกว้าง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ตับ แบบรองรับพื้นช่วงเดียว ช่วงความยาว ๘ เมตร ฐานรากชนิดแผ่ ตามแบบ กสช.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดอื่นๆตามแบบที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบสรุป ราคากลาง (แนบท้าย ภาคผนวก ๑ จำนวน ๕ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิติวุฒิ ก้องสุนทรวงศ์	ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอาคม ชัยรัตน์	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายทองศักดิ์ จิตรภักดี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

โครงการ ก่อสร้างค่อม่อตบริมฝั่งสะพานคสล.ข้ามคลองลา

สถานที่ ซอยคลองลา บ้านน้ำแดง ม.1 ต.เขี้ยวเหล็ก อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้ประมาณราคา นายวิโรจน์ แก้วยางกฎ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา

ประมาณการเมื่อ 21 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	175,532.82	1.2509	219,574.00	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% - พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		222,574.00 222,000.00	ระยะเวลาก่อสร้างภายใน 60 วัน
(ตัวอักษร)		(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ

กับค่าจ้างเหมาตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธิตินันท์ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา



(นายทนงศักดิ์ จิตร์ภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอาคม ชัยรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.บ้านนา

ผู้อนุมัติ



(นายธิตินันท์ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ใบประมาณราคาจ้างเหมา

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

โครงการ ก่อสร้างต่อมอดับริมฝั่งสะพานคสล.ข้ามคลองลา

งบประมาณประจำปี 2558

สถานที่ ซอยคลองลา บ้านน้ำแดง ม.1 ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างต่อมอดับริมฝั่งสะพานสัญจร คสล.ทางรถกว้าง 4.00 ม. จำนวน 2 คับ แบบรองรับพื้นช่วงเดียว ช่วงความยาว 8 ม. . .

ฐานรากชนิดฐานแผ่ ตามแบบ กสข. พร้อม คัดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด

ผู้ประมาณราคา นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา

ประมาณการเมื่อ

21 สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	เสาเข็ม คสล. ขนาด 0.35*0.35 *10.00 ม.	-	ต้น	5,000.00	-	1,910.00	-	-	
2	ไม้แบบ	-		-	-	-	-	-	
	- ไม้เกรา	34.00	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
	- ตะปู	28.00	ก.ก.	-	-	-	-	-	
	- น้ำมันทาแบบ	22.00	ลิตร	-	-	-	-	-	
	- ไม้ค้ำยัน	12.00	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
	- ไม้แบบ	39.50	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
3	เหล็กเสริม	-		-	-	-	-	-	
	- Ø 6 มม. (RB 6) (0 เส้น)	-	ต้น	22,324.32	-	3,401.00	-	-	
	- Ø 9 มม. (RB 9) (81 เส้น)	0.404190	ต้น	20,898.91	8,447.13	3,401.00	1,374.65	9,821.78	
	- Ø 12 มม. (DB 12) (97 เส้น)	0.861360	ต้น	20,374.17	17,549.50	3,401.00	2,929.49	20,478.98	
	- Ø 16 มม. (DB 16) (1 เส้น)	0.015800	ต้น	19,534.29	308.64	3,401.00	53.74	362.38	
	- Ø 20 มม. (DB 20) (12 เส้น)	0.296400	ต้น	18,426.19	5,461.52	3,401.00	1,008.06	6,469.58	
	- Ø 25 มม. (DB 25) (13 เส้น)	0.500500	ต้น	18,530.87	9,274.70	3,401.00	1,702.20	10,976.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.00	ก.ก.	38.94	1,557.60	-	-	1,557.60	
4	คอนกรีต	-		-	-	-	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (148 ถุง)	7.40	ต้น	2,940.12	21,756.89	-	-	21,756.89	
	- ทราย	13.00	ลบ.ม.	583.55	7,586.15	-	-	7,586.15	
	- หิน	18.00	ลบ.ม.	887.28	15,971.04	-	-	15,971.04	
5	เบ็ดเตล็ด	-		-	-	-	-	-	
	- กระดาษขานอ้อย	-	แผ่น	400.00	-	-	-	-	
	- ขางมะตอย	-	ลิตร	20.00	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	-	ท่อน	715.00	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	-	ท่อน	1,006.00	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	-	ท่อน	1,613.00	-	-	-	-	
6	- กระดาษเอสฟัลท์หนา 2 ชั้น 0.25x8.00 ม.	-	แผ่น	1,000.00	-	-	-	-	
7	แรงงานและค่าวัสดุ ไม้ค้ำยัน	-		-	-	-	-	-	
	- งานติดตั้งนั่งร้าน	-	ตร.ม.	206.78	-	120.00	-	-	
	- แบบหล่อคอนกรีต ค่าวัสดุ+ค่าแรง	107.00	ตร.ม.	-	-	445.06	47,621.42	47,621.42	คิดแบบมวลรวม
	- งานผสมและหล่อคอนกรีต	19.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	9,462.00	9,462.00	
	- งานแต่งผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	80.00	-	-	
	- งานตอกไม้ค้ำยัน 6" x 6.00 ม.	12.00	ต้น	160.00	1,920.00	100.00	1,200.00	3,120.00	

ใบประมาณราคาจ้างเหมา

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

โครงการ ก่อสร้างต่อมอดับริมฝั่งสะพานคสล.ข้ามคลองลา

งบประมาณประจำปี 2558

สถานที่ ขอยคลองลา บ้านน้ำแดง ม.1 ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างต่อมอดับริมฝั่งสะพานสัญจร คสล.ทางรถกว้าง 4.00 ม. จำนวน 2 ดับ แบบรองรับพื้นช่วงเดียว ช่วงความยาว 8 ม. . .

ฐานรากชนิดฐานแผ่ ตามแบบ กสข. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด

ผู้ประมาณราคา นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา

ประมาณการเมื่อ

21 สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
8	งานอื่นๆ			-	-	-	-	-	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดินลึก 2.60 ม.	50.70	ลบ.ม.	-	-	283.00	14,348.10	14,348.10	
	- งานเรียงหินยาแนว 60 ตร.ม. หิน 0.25 ม.	-	ลบ.ม.	807.00	-	-	-	-	
	- งานเครื่องจักรปรับพื้นที่	3.00	ชม.	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- งานดินถมคอสะพาน	-	ลบ.ม.	100.00	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				95,833.17		79,699.65	175,532.82	

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์

ผู้ประมาณการ



นายวิโรจน์ แก้ววงกฏ

ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านนา

ตรวจสอบ



นายทองศักดิ์ จิตรมักดี

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างตอม่อตบริมฝั่งสะพานคลองข้ามคลองลา
สถานที่ก่อสร้าง ขอยคลองลา บ้านน้ำแดง ม.1 ต.เขี้ยวเหล็ก อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ฝนชุก
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %

ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย 23.50 บาท /ลิตร
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งขึ้นลง	ค่าตัด / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	22,111.21	70.00	133.11	80.00	-	22,324.32	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	20,685.80	70.00	133.11	80.00	-	20,898.91	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	20,016.64	70.00	133.11	80.00	-	20,229.75	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	21,495.33	70.00	133.11	80.00	-	21,708.44	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	21,033.65	70.00	133.11	80.00	-	21,246.76	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	20,161.06	70.00	133.11	80.00	-	20,374.17	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	19,321.18	70.00	133.11	80.00	-	19,534.29	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	18,213.08	70.00	133.11	80.00	-	18,426.19	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	18,317.76	70.00	133.11	80.00	-	18,530.87	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
10	Wire Mesh Ø 4 มม. @ 20 x 20 cm.	บ./ตร.ม.	35.00	70.00	0.18	0.10	-	35.29	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	38.94	70.00	0.14	0.08	-	39.16	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,757.01	70.00	133.11	50.00	-	2,940.12	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
13	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน	29,883.33	700.00	1,400.00	35.00	-	31,318.33	รถบรรทุก 10 ล้อ	0
14	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน	36,675.00	700.00	1,400.00	25.00	-	38,100.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	0
15	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	707.16	70.00	186.35	-	-	893.51	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
16	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	707.16	70.00	186.35	-	-	893.51	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
17	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	700.93	70.00	186.35	-	-	887.28	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
18	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	700.93	70.00	186.35	-	-	887.28	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
19	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	397.20	70.00	186.35	-	-	583.55	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
20	วัสดุอุดกรัง	บ./ลบ.ม.	9.00	3.00	12.47	-	-	21.47	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่งต.บ้านนาอ.กะเปอร์จ.ระนอง
21	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	6.00	3.00	12.47	-	-	18.47	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่งต.บ้านนาอ.กะเปอร์จ.ระนอง
22	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	236.76	15.00	40.97	-	-	277.73	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่ง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
23	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	3.00	2.00	10.52	-	-	13.52	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่งต.บ้านนาอ.กะเปอร์จ.ระนอง
24	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	285.05	70.00	44.19	-	-	329.24	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
25	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	369.16	70.00	66.28	-	-	435.44	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
26	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	677.57	70.00	88.38	-	-	765.95	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
27	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,200.00	70.00	117.84	-	-	1,317.84	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
28	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	2,040.19	70.00	212.10	-	-	2,252.29	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
29	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	3,000.00	70.00	265.13	-	-	3,265.13	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
30	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	4,500.00	70.00	424.21	-	-	4,924.21	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง
31	ไม้กระบาก 1" x 8"	ลบ.ฟ.	462.62	-	-	-	-	462.62	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง	
32	ไม้อัดยาง หนา 4 มม.	แผ่น	224.30	-	-	-	-	224.30	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง	
33	ไม้ค้ำราว 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	462.62	-	-	-	-	462.62	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง	
34	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	70.00	-	-	-	-	70.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง	
35	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	100.00	-	-	-	-	100.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง	
36	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อน	500.00	-	-	-	-	500.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง	
37	แผ่นเหล็ก 4 มม. x 5 ซม.	ท่อน	275.00	-	-	-	-	275.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง	
38	แผ่นเหล็ก 6 มม. x 5 ซม.	ท่อน	410.00	-	-	-	-	410.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง	
39	ตะปู	กก.	41.39	-	-	-	-	41.39	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ระนอง	

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,940.12	1,234.85	1,080.49	987.88	895.27	740.91
2. ทราย 1.20 x 583.55	366.94	400.55	417.35	434.16	364.14
3. หิน 1.15 x 887.28	742.83	750.99	779.56	739.77	887.72
4. ค่าแรงผสม - เท	395	395	346	346	316
รวม	2,739.62	2,627.03	2,530.79	2,415.20	2,308.77

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	468.09	=	468.09	บาท
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	468.09	=	140.43	บาท
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น (ขนาด ๘" x 4.00 ม.)	@	100.00	=	30.00	บาท
ตะปู 0.25 กก.	@	41.39	=	10.35	บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก 648.87	/	4.00	=	648.87	บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท
รวม			=	305.22	บาท

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก 648.87	/	5.00	=	129.77	บาท
ค่าแรง			=	79.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท
รวม			=	218.77	บาท

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	468.09	=	468.09	บาท
ไม้ค้ำยัน หนา 4 มม. 1 ตร.ม.	@	224.30	=	224.30	บาท
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	468.09	=	140.43	บาท
ตะปู 0.25 กก.	@	41.39	=	10.35	บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก 843.17	/	3.00	=	843.17	บาท
ค่าแรง			=	281.06	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	154.00	บาท
			=	10.00	บาท
รวม			=	445.06	บาท

ทรายหยาบบดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด

ค่าขนส่ง 70.00 กม.		=	397.20	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.40 x 583.55		=	186.35	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดอัด 75 %		=	816.97	บาท/ลบ.ม.
		=	28.82	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	845.79	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		=	845.79	บาท/ลบ.ม.